STAROSTA OPOLSKI
ul. 1 Maja 29
45-068 Opole

Opole 2017-07-05

OŚ.6341.56.2017.ZW

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 7, 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek pana Kazimierza Cupiała zam. 45-528 Opole ul. K. Przerwy Tetmajera 4 działającego jako pełnomocnik Gminy Komprachcice na podstawie pełnomocnictwa (upoważnienie nr ORK.077.12.2017 z dnia 05.04.2017 r.) udzielonego mu przez pana Leonarda Pietruszkę Wójta Gminy Komprachcice działającego jako pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego (będącego zarządcą drogi wojewódzkiej nr 429) na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo nr 9/2017 z dnia 24.01.2017 r.) udzielonego mu przez Wicemarszałka Województwa Opolskiego pana Romana Kolek i Członka Zarządu Województwa Opolskiego pana Szymona Ogłazę, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

I. **Szczególne korzystanie z wód polegające na:**
odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych powstających z odwodnienia ciągu pieszo – rowerowego w ramach inwestycji „Ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogowym drogi woj. 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice dz. nr 1595, 1607 a.m. 10, dz. nr 1755 a.m. 11 obręb Komprachcice, dz. nr 266/1 a.m. 3, dz. nr 266/2 a.m. 5 obręb Ochodze" Inwestor Gmina Komprachcice, tj. na:

1) **Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych** pochodzących z odwodnienia ciągu pieszo – rowerowego i połowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice o długości L = 1 513,05 m (km drogi woj. 7 + 606,5 – 9 + 100), zebranych za pomocą 33 szt. wpustów ulicznych z osadnikami (1 ÷ 33) do projektowanej kanalizacji deszczowej - kanału „A", **do rzeki Ochodzanki w km 4+467**, projektowanym wylotem ø 400 mm z kanału „A" oraz za pomocą rowu czołowego L= 8,7 m w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Q_{obl}= 205,64 dm^3/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q_m= 139 $dm^3/s*ha$

Q_{maxh}= 223,69 m^3/h,
$Q_{śr.d}$= 27,55 m^3/d,
$Q_{max.r}$= 10 051 m^3/r

w tym:

- droga wojewódzka
  $Q_{obl.dr}$= 55,8 dm^3/s; $Q_{max.h}$= 61,8 m^3/h; $Q_{śr.d}$= 7,61 m^3/d i $Q_{max.r}$= 2 770 m^3/r
- ścieżka pieszo - rowerowa
  $Q_{obl.ś.r}$= 37,63 dm^3/s; $Q_{max.h}$= 40,93 m^3/h; $Q_{śr.d}$= 5,04 m^3/d; $Q_{max.r}$= 1 841 m^3/r
- tereny rolne
  Q_{obl}= 111,2 dm^3/s; $Q_{max.h}$= 120,96 m^3/h; $Q_{śr.d}$= 14,9 m^3/d i $Q_{max.r}$= 5 440 m^3/r

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

- powierzchnia całkowita F_C= 4,9076 ha w tym:
  - powierzchnia drogi wojewódzkiej F_C= 0,4564 ha,
  - powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej F_C= 0,4512 ha,
  - tereny rolne całkowita F_C= 4,000 ha

- powierzchnia zredukowana F_Z= 1,4794 ha
  w tym:
  - powierzchnia drogi wojewódzkiej F_Z= 0,4087 ha
  - powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej F_Z= 0,2707 ha
  - tereny rolne F_Z= 0,8000 ha

2) **Odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych** pochodzących z odwodnienia ciągu pieszo – rowerowego i połowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze – Komprachcice o długości L= 500 m (km drogi woj. 7+176 – 7+604), zebranych za pomocą 9 szt. wpustów ulicznych z osadnikami (31 ÷ 39) do projektowanej kanalizacji deszczowej - kanału „B", **do rzeki Ochodzanki w km 4+453**, projektowanym wylotem ø 400 mm z kanału „B" w poniższych ilościach:

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Q_{obl}= 31,27 dm^3/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q_m= 139 $dm^3/s*ha$

$Q_{max.h}$= 34,02 m^3/s,
$Q_{śr.d}$= 4,20 m^3/d,
$Q_{max.r}$= 1 530 m^3/r

w tym

- droga wojewódzka
  Q_{obl}= 18,76 dm^3/s; $Q_{max.h}$= 20,41 m^3/h; $Q_{śr.d}$= 2,52 m^3/d; $Q_{max.r}$= 918 m^3/r
- ścieżka pieszo – rowerowa
  Q_{obl}= 12,51 dm^3/s; $Q_{max.h}$= 13,61 m^3/h; $Q_{śr.d}$= 1,68 m^3/d; $Q_{max.r}$= 612 m^3/r

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

- powierzchnia całkowita F_C= 0,30 ha w tym:
  - powierzchnia drogi wojewódzkiej F_C= 0,1500 ha,
  - powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej F_C=0,1500ha
- powierzchnia zredukowana F_Z= 0,225 ha w tym:
  - powierzchnia drogi wojewódzkiej zredukowana F_Z= 0,1350 ha.
  - powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej zredukowana F_Z=0,0900

3) **Odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych** pochodzących z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 429 i ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Ochodze – Komprachcice **do przebudowanego rowu przydrożnego osadnikowo – odprowadzająco – chłonnego „A"** za pomocą 21 szt. wylotów ø 200 mm z przykanalików wpustów ulicznych, o parametrach wg zestawienia w poniższej tabeli:

Zestawienie wylotów do rowu A										
Lp.	**Nr wpustu**	**Średnica [mm]**	**Długość przykanalika [m]**	**Spadek przykanalika [‰]**	**Rzędna wlotu przykanalika [m n.p.m.]**	**Rzędna wylotu przykanalika [m n.p.m.]**	**Osadnik [m]**	**Współrzędne geograficzne**		**Km rowu [wylot]**
								N:	**E:**	
1	WP1	200	7,5	5	172,43	172,39	Osadnik- wpust h>0.5m + osadnik – rów odparowująco chłonny	50°37'48.69"	17°49'15.72"	0+030.6
2	WP2	200	6,5	5	171,97	171,94		50°37'46.35"	17°49'13.69"	0+113.1
3	WP3	200	7,5	5	171,82	171,78		50°37'43.91"	17°49'11.68"	0+198.0
4	WP4	200	7,5	5	171,63	171,59		50°37'42.82"	17°49'10.73"	0+236.5
5	WP5	200	7,0	5	171,48	171,44		50°37'41.65"	17°49'9.85"	0+276.3
6	WP6	200	6,5	5	171,32	171,29		50°37'39.15"	17°49'7.98"	0+362.3
7	WP7	200	6,5	5	171,34	171,31		50°37'37.54"	17°49'6.71"	0+419.7
8	WP8	200	7,0	5	171,96	171,92		50°37'35.78"	17°49'5.39"	0+480.2
9	WP9	200	6,5	5	172,06	172,03		50°37'34.28"	17°49'4.27"	0+529.7
10	WP10	200	6,5	5	172,05	172,02		50°37'33.14"	17°49'3.43"	0+568.2
11	WP11	200	6,5	5	172,04	172,01		50°37'31.71"	17°49'2.41"	0+617.2
12	WP12	200	6,5	5	172,10	172,07		50°37'30.67"	17°49'1.55"	0+652.9
13	WP13	200	6,5	5	172,17	172,14		50°37'29.33"	17°49'0.51"	0+687.8
14	WP14	200	6,5	5	172,07	172,04		50°37'27.91"	17°48'59.49"	0+746.4
15	WP15	200	6,5	5	172,44	172,41		50°37'26.31"	17°48'58.33"	0+801.9
16	WP16	200	6,5	5	173,22	173,19		50°37'24.48"	17°48'56.97"	0+864.4
17	WP17	200	6,5	5	173,90	173,87		50°37'23.08"	17°48'55.70"	0+914.4
18	WP18	200	9,0	5	174,56	174,51		50°37'21.98"	17°48'54.34"	0+957.4
19	WP19	200	7,0	5	174,94	174,9		50°37'20.88"	17°48'52.86"	1+002.2
20	WP20	200	7,0	5	176,49	176,45		50°37'19.28"	17°48'50.61"	1+068.9
21	WP21	200	8,0	5	177,27	177,22		50°37'18.17"	17°48'49.21"	1+112.9

Obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Q_{obl}= 128,78 dm^3/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q_m= 139 $dm^3/s*ha$

$Q_{max.h}$= 140,08 m^3/s,
$Q_{śr.d}$= 17,26 m^3/d,
$Q_{max.r}$= 6 300 m^3/r

w tym

- droga wojewódzka
  Q_{obl}= 105,79 dm^3/s; $Q_{max.h}$= 115,08 m^3/h; $Q_{śr.d}$= 14,18 m^3/d; $Q_{max.r}$= 5 175m^3/r
- ścieżka pieszo – rowerowa
  Q_{obl}= 22,99 dm^3/s; $Q_{max.h}$= 25,00 m^3/h; $Q_{śr.d}$= 3,08 m^3/d; $Q_{max.r}$= 1 125 m^3/r

Powierzchnia odwadnianej zlewni:

- powierzchnia całkowita F_C= 1,5442 ha w tym:
  - powierzchnia drogi wojewódzkiej F_C= 1,2133 ha,
  - powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej F_C= 0,3309 ha

- powierzchnia zredukowana F_Z= 0,9265 ha w tym:
  - powierzchnia drogi wojewódzkiej zredukowana F_Z= 0,7611 ha.
  - powierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej zredukowana F_Z= 0,1654 ha

II. Wykonanie urządzeń wodnych.

1) **Wylotu z kanału „A”** kanalizacji deszczowej ø 400 mm, do rowu czołowego L= 8,7 m i dalej do rzeki Ochodzanki w km 4+469 (dz. nr 42/2 własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW Opole), o parametrach:
   – rzędna wylotu – 175,34 m.npm.
   – wylot betonowy ze skrzydłami prefabrykowany ø 400 mm
   – współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:
   N: $50^0$36`14,17`` E: $17^0$48`37,20``
2) **Wylotu z kanału „B”** kanalizacji deszczowej ø 400 mm do rzeki Ochodzanki w km 4+453, (dz. nr 268 własność Gminy Komprachcice) o parametrach:
   – rzędna wylotu – 175,15 m.npm.
   – wylot betonowy ze skrzydłami prefabrykowany ø 400 mm z narzutem kamiennym na skarpie rzeki na długości 1,0 m,
   – ubezpieczenie obustronnych skarp i dna rzeki w obrębie wylotu płytami betonowymi typu JOMB 100 x 75 x 10 cm na długości 4,0 m zabezpieczonych palisadą z kołków drewnianych ø 4-6 cm L= 0,80 m.
   – współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:
   N: $50^0$37`1,74``; E: $17^0$48`42,43``
3) **21 szt. wylotów**, z przykanalików ø 200 mm wpustów ulicznych do rowu „A”, (dz. nr 1607 własność Powiatu Opolskiego) o parametrach podanych w poniższej tabeli:

Zestawienie wylotów do rowu A										
Lp.	**Nr wpustu**	**Średnica [mm]**	**Długość przykanalika [m]**	**Spadek przykanalika [‰]**	**Rzędna wlotu przykanalika [m n.p.m.]**	**Rzędna wylotu przykanalika [m n.p.m.]**	**Osadnik [m]**	**Współrzędne geograficzne**		**Km rowu [wylot]**
								N:	**E:**	
1	WP1	200	7,5	5	172,43	172,39	Osadnik- wpust h>0.5m + osadnik – rów odparowująco chłonny	50°37'48.69"	17°49'15.72"	0+030.6
2	WP2	200	6,5	5	171,97	171,94		50°37'46.35"	17°49'13.69"	0+113.1
3	WP3	200	7,5	5	171,82	171,78		50°37'43.91"	17°49'11.68"	0+198.0
4	WP4	200	7,5	5	171,63	171,59		50°37'42.82"	17°49'10.73"	0+236.5
5	WP5	200	7,0	5	171,48	171,44		50°37'41.65"	17°49'9.85"	0+276.3
6	WP6	200	6,5	5	171,32	171,29		50°37'39.15"	17°49'7.98"	0+362.3
7	WP7	200	6,5	5	171,34	171,31		50°37'37.54"	17°49'6.71"	0+419.7
8	WP8	200	7,0	5	171,96	171,92		50°37'35.78"	17°49'5.39"	0+480.2
9	WP9	200	6,5	5	172,06	172,03		50°37'34.28"	17°49'4.27"	0+529.7
10	WP10	200	6,5	5	172,05	172,02		50°37'33.14"	17°49'3.43"	0+568.2
11	WP11	200	6,5	5	172,04	172,01		50°37'31.71"	17°49'2.41"	0+617.2
12	WP12	200	6,5	5	172,10	172,07		50°37'30.67"	17°49'1.55"	0+652.9
13	WP13	200	6,5	5	172,17	172,14		50°37'29.33"	17°49'0.51"	0+687.8
14	WP14	200	6,5	5	172,07	172,04		50°37'27.91"	17°48'59.49"	0+746.4
15	WP15	200	6,5	5	172,44	172,41		50°37'26.31"	17°48'58.33"	0+801.9
16	WP16	200	6,5	5	173,22	173,19		50°37'24.48"	17°48'56.97"	0+864.4
17	WP17	200	6,5	5	173,90	173,87		50°37'23.08"	17°48'55.70"	0+914.4
18	WP18	200	9,0	5	174,56	174,51		50°37'21.98"	17°48'54.34"	0+957.4
19	WP19	200	7,0	5	174,94	174,9		50°37'20.88"	17°48'52.86"	1+002.2
20	WP20	200	7,0	5	176,49	176,45		50°37'19.28"	17°48'50.61"	1+068.9
21	WP21	200	8,0	5	177,27	177,22		50°37'18.17"	17°48'49.21"	1+112.9

III. Likwidację urządzeń wodnych.

1) **odcinkową likwidację lewostronnego rowu przydrożnego** poprzez wykonanie w jego śladzie kanalizacji deszczowej - kanału „A" wg poniższego zestawienia.

Istniejące rowy do zarurowania i zasypania						
Lp.	**Rów**	**Odcinek wg km drogi**		**Odcinek wg km kanału**		**Długość odcinka do likwidacji [m]**
		Od	**Do**	**Od**	**Do**	
Kanał "A"						
1	lewostronny	7+615,2	7+641,3	0+008,7	0+034,8	26,1
2	lewostronny	7+648	7+681	0+041.5	0+074.5	33
3	lewostronny	7+689,5	7+717	0+083	0+110.5	27,5
4	lewostronny	7+710,5	7+748	0+104	0+141.5	37,5
5	lewostronny	7+753,5	7+771,5	0+147	0+165	18
6	lewostronny	7+792,5	7+808,5	0+186	0+202	16
7	lewostronny	7+812,5	7+834,5	0+206	0+228	22
8	lewostronny	7+841,5	7+858,5	0+235	0+252	17
9	lewostronny	7+864	7+884	0+257.5	0+277.5	20
10	lewostronny	7+891	7+909,5	0+284.5	0+303	18,5
11	lewostronny	7+913,5	7+931	0+307	0+324.5	17,5
12	lewostronny	7+948	8+003	0+341.5	0+396.5	55
13	lewostronny	8+007,5	8+036	0+401	0+429.5	28,5
14	lewostronny	8+109	8+120	0+502.5	0+513.5	11
15	lewostronny	8+127,5	8+164	0+521	0+557.5	36,5
16	lewostronny	8+211,5	8+220	0+605	0+613.5	8,5
17	lewostronny	8+228	8+252,5	0+621.5	0+646	24,5
18	lewostronny	8+452	8+495,5	0+845.5	0+889	43,5
19	lewostronny	8+928	8+946,5	1+321.5	1+340	18,5
20	lewostronny	9+018	9+041,5	1+411.5	1+435	23,5
21	lewostronny	9+089,5	9+137,5	1+483	1+531	48

2) **rozbiórkę istniejących przepustów na wjazdach do posesji** (i zarurowanie tych odcinków poprzez kanał „A" kanalizacji deszczowej) wg zestawienia w poniższej tabeli:

Istniejące przepusty do likwidacji						
Lp.	**Rów**	**Odcinek wg km kanału A**		**Odcinek wg km drogi woj.**		**Długość odcinka do likwidacji**
		Od	**Do**	**Od**	**Do**	
Kanał "A"						
1	prostopadły	0+507	-	8+113.5	-	-
2	lewostronny	0+598	0+609	8+204.5	8+215.5	11

Istniejące przepusty do likwidacji						
Lp.	Rów	Odcinek wg km kanału A		Odcinek wg km drogi woj.		Długość odcinka do likwidacji
		Od	Do	Od	Do	
Kanał "A"						
3	lewostronny	0+613,6	0+621,6	8+220.1	8+228.1	8
4	lewostronny	0+843	0+849	8+449.5	8+455.5	6
5	lewostronny	0+888,9	0+900,7	8+495.4	8+507.2	11.8
6	lewostronny	1+340.5	1+349,5	8+947	8+956	9
7	lewostronny	1+434,5	1+440,8	9+041	9+047.3	6.3

IV. Odbudowę urządzeń wodnych.

1) **lewostronnego rowu przydrożnego** na odcinku L= 15 m powyżej wlotu do kanału „A" kanalizacji deszczowej o parametrach:
   - odcinek drogi km od 9+117,7 do 9+102,7
   - szerokość dna rowu b= 0,4 m nachylenie skarp n= 1:1, ubezpieczenie dna i skarp trawiaste
   - rów spełniający osadnik dla wód opadowych wprowadzanych do kanału „A".
   - współrzędne rowu:
     początek N: 50036`14,17`` E: $17^0$48`37,20``
     koniec N: $50^0$36`13,59`` E: $17^0$48`37,12``

2) **odcinkową odbudowę lewostronnego rowu przydrożnego „A"** na odcinku od km 0+021,6 do km 0+958,5, poprzez jego pogłębienie i nadanie mu nowych parametrów:
   - szerokość dna b=0,4m
   - nachyleniu skarp n=1:1
   - ubezpieczenie dna i skarp rowu poprzez obsiew mieszanką traw,
   - wykonanie w dnie rowu przegród betonowych h= 0,30 m umożliwiających lepszą sedymentację osadów i retencję wody na poszczególnych wydzielonych odcinkach rowu.
   - pozostałe parametry wg poniższego zestawienia w tabeli:

Istniejący rów lewostronny "A" do odbudowy							
Lp.	Odcinek wg km drogi woj..		Odcinek wg profilu podłużnego rowu A		Długość odcinka [m]	Szerokość dna [m]	Nachylenie skarp 1:n
	Od	Do	Od	Do			
1	5+978.9	6+144.8	0+20,6	0+186,5	166	0,4	1:1
2	6+149.3	6+272.3	0+191	0+314	123	0,4	1:1
3	6+279.3	6+364.3	0+321	0+406	85	0,4	1:1
4	6+368.3	6+448.3	0+410	0+490	80	0,4	1:1
5	6+453.3	6+562.3	0+495	0+604	109	0,4	1:1
6	6+567.3	6+650.3	0+609	0+692	83	0,4	1:1
7	6+654.8	6+916.8	0+696,5	0+958,5	262	0,4	1:1

Szczegółowy wykaz właścicieli działek zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych przewidzianych do likwidacji, przebudowy, wykonania oraz szczególnego korzystania z wód w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony w ciągu 14 dni, licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przy wniosku oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Wykaz stron oraz dokumentacja jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 pok. 209, w godzinach urzędowania.

Wykaz stron jest również do wglądu w Urzędzie Gminy Komprachcice w godzinach urzędowania.

Z up. STAROSTY

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Obwieszczenie wywieszono w dniach od: ..... do: .....