Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		9823	m2	9823.000	
				RAZEM	**9823.000**
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		9823	m2	9823.000	
				RAZEM	**9823.000**
3	KNKRB 6 1001-04	Powierzchn.utrwal.nawierzchni drogow.emulsja asfaltowa przy użyciu kruszywa łaman.o granul. 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		11133	m2	11133.000	
				RAZEM	**11133.000**
4	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m3		
		1964	m3	1964.000	
				RAZEM	**1964.000**
5	KNR 2-01 0233-03	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m2		
		1310	m2	1310.000	
				RAZEM	**1310.000**
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		49	szt.	49.000	
				RAZEM	**49.000**
7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		52	szt.	52.000	
				RAZEM	**52.000**
8	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3		
		1964	m3	1964.000	
				RAZEM	**1964.000**
9	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		9823	m2	9823.000	
				RAZEM	**9823.000**

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8970 dla ZGKiM Komprachcice